

Przedmiar

Dostosowanie budynku Przedszkola do warunków p.poz.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia - drzwi EI 30 - wejściowe do piwnicy	m2	3,78
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem i tynkiem (stłowa) powierzchni tynku	m2	3,78
3	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5
4	KNR 4-01	2.0 Parter Rozebranie ścianki drewnianej	m2	5
5	KNR 0-14	Ścianki dwustronne 75-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ścianka systemowa Rigips 3.38.012	m2	8,58
6	KNR 0-19	Montaż drzwi EIS 30	m2	8,58
7	KNR 0-14	Obudowa ścian na rusztach pojedynczych dwustronna 75-02	m2	2
8	KNR 0-19	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia - drzwi EIS 30	m2	8,74
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych powierzchni nad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,2
10	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z podwójnym kształownikami CD i UD	m2	235,03
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków z gruntuowaniem	m2	107,49
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m2	254,59
13	KNR 4-01	Wyzwieszenie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczyimi na odległość do 1km	m3	5,88
14	KNR 4-01	Wyzwieszenie gruzu bez względu na rodzaj rozbiórki konstrukcji samochodami samowyładowczyimi - na każdy następny 1km	m3	5,88

5.0 Kłapy dymowe					
35	KNR 4-01	Rozębranie części stropu klatki schodowej	Analogia	2,0*2,9	
	0351/02				
36	KNR 0-14	Ścianki dwuwarsztwowe 75-10l na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ścianka systemowa rigips 3.38.012	2010/05	(2,8+2,2)*0,5*2,0*2+(2,8+2,2)*2,9	24,5
					razem m2 5,8
					m2 5,8
37	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi min. ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	2012/03	2,3*2,8	6,44
					razem m2 6,44
					m2
38	KNR 0-15	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	0526/01	(1,0*2+1,45*2)*2	9,8
					razem m 9,8
39	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	0526/02		
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi chłuchych tynków z gruntowaniem	1505/07	24,5*2+6,44	55,44
					razem m2 55,44
					m2
					szk 2